



Вакансия действительна с 25.05.2026 по 08.06.2026

**Монтажник строительных конструкций
Монтажник строительных и технологических металлоконструкций
промышленного назначения**

Строительство и архитектура

Предприятие: КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ "SINOPEC Engineering (Group) Co.,Ltd"

Оплата труда: от 200 000 тенге

Полный рабочий день, постоянная работа, нормальные условия труда

Информация о вакансии

Регион Атырауская область / г. Атырау
Место работы Атырауская область, п. Карабатан

- Должностные обязанности металлическом каркасе;
- монтаж сборных железобетонных панелей и плит перекрытий и п
 - монтаж лестничных маршей и площадок, рядовых крупных блоков стен и балконных блоков;
 - установка шпилек для навески панцирной сетки;
 - укладка сборных железобетонных плит платформ, мостов и эстакад;
 - монтаж стальных каркасов промышленных печей массой до 5 тонн и тепло-ограждающих конструкций печей из блоков массой до 1 тонны;
 - монтаж металлоконструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений до 30 метров;
 - установка на опоры стальных стропильных и подстропильных ферм пролетом до 12 метров;
 - монтаж труб высотой до 30 метров из блоков жаростойкого бетона;
 - облицовка плитами каналов и откосов плотин;
 - заделка стыков балок, прогонов и ригелей с колоннами;
 - устройство заполнений проемов перегородок из стекло-профилита;
 - предварительная и укрупнительная сборка согласно рабочим чертежам легких строительных конструкций из алюминиевого и поливинилхлоридного - профиля, оконных конструкций, дверных и витражных заполнений различного типа;
 - монтаж, выверка и установка их в проектное положение;
 - конопатка, заливка и расшивка швов и стыков и сборных железобетонных конструкциях;
 - монтаж простых стальных конструкций: лестниц, площадок, ограждений, опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и иных конструкций, а также конструкций сложности массой до 5 тонн балок, прогонов, элементов фахверка, связей и иных конструкций;
 - укладка стального настила по площадкам, тормозным фермам и иного настила;
 - обшивка конструкций листовой сталью;
 - монтаж стального настила кровли;
 - крепление постоянных болтовых соединений;
 - установка высокопрочных болтов;
 - антикоррозионная окраска закладных деталей;
 - укрупненная сборка блоков закладных частей;
 - обетонирование пазовых блоков закладных частей;
 - предварительная установка закладных частей;
 - устройство теплоизоляции наружных стыков полносборных зданий минеральными и синтетическими материалами;
 - герметизация стыков специальными герметиками при помощи пневматического и электрифицированного инструмента, а также уплотняющими прокладками (гернит, пороизол и иные прокладки);
 - крепление деталей на поверхностях строительных конструкций с помощью монтажного пистолета;
 - нанесение эпоксидного клея на строительные конструкции;
 - строповка и расстроповка строительных конструкций и оборудования массой свыше 10 до 25 тонн на рабочих местах;
 - установка и снятие блоков, талей и полиспастов грузоподъемностью свыше 10 до 25 тонн;
 - закрепление и снятие временных расчалок и оттяжек при монтаже строительных конструкций и оборудования;
 - заготовка якорей грузоподъемностью до 25 тонн;
 - запасовка полиспастов тросом;
 - устройство временных клетей из шпал при монтаже;
 - подъем, перемещение и опускание строительных конструкций при помощи ручных и механизированных средств.

Количество вакансий 1

Требования к соискателю

- Стаж по специальности 3 года
- Профессиональные навыки Выполнение слесарных работ;
- Уровень образования техническое и профессиональное
- Личные качества Ответственность;
Дисциплинированность;
Выносливость и усердие;

Информация о предприятии

Количество работников 5
Контактное лицо Лю Кэвэй
Регион предприятия Атырауская область / г. Атырау
Адрес предприятия Студенттер Даңғылы 25 701